

СОГЛАСОВАНО:

Л. В. Молоканова

2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

- Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ростовской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
 - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТССМ 81-01-2001);
 - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
 - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
 - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
 - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
 - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
 - на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство территории МБДОУ № 4 "Золотой ключик" Константиновского района
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)


Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ (176,31) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	1662,77	(146,92)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	318,84	(13,64)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1509,18		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	61,18		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			



Е. Н. Токарева

2021 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкции			0,40613					
		Объем=40,613 / 100									
		1 ОТ					1 494,14		606,82	23,37	14 181
		2 ЭМ					4 284,36		1 740,01	9,09	15 817
		3 в т.ч. ОТМ					464,51		188,65	23,37	4 409
		ЗТМ	чел.-ч	179,8							
			чел.-ч	45,63							
		Итого по расценке					5 778,50		2 346,83		18 590
		ФОТ							795,47		21 081
		Приказа Министра России № НР Автодорожные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126	0,9	113,4			902,06		
		Приказа Министра России № СП Автодорожные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			642,34		15 011
		Всего по позиции							3 891,23		66 090
2	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкции			0,812					
		Объем=81,2 / 100									
		1 ОТ					103,12		83,73	23,37	1 957
		2 ЭМ					389,50		316,27	9,09	2 875
		3 в т.ч. ОТМ					50,29		40,84	23,37	954
		ЗТМ	чел.-ч	13,22							
			чел.-ч	3,79							
		Итого по расценке					492,62		400,00		2 911
		ФОТ							124,57		3 301
		Приказа Министра России № НР Автодорожные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126	0,9	113,4			141,26		
		Приказа Министра России № СП Автодорожные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			100,59		2 351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=460,6 / 100	100 м			4,606						641,85	10 484
		1 ОТ					453,13		2 087,12	23,37		48 776	
		3Т		56,5		260,239			2 087,12			48 776	
		Итого по расценке					453,13		2 087,12			48 776	
		ФОТ							2 087,12			48 776	
		Приказ Минстроя России № НР Автодорожные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21			126	0,9	113,4		2 366,79			55 312	
		Приказ Минстроя России № СП Автодорожные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21			95	0,85	80,75		1 685,35			39 387	
		Всего по позиции							6 139,26			143 475	
		Итого по разделу 1 Демонтаж :							4 833,95				
		Итого прямые затраты (справочно)							2 777,67				
		в том числе:							2 056,28				
		Оплата труда рабочих							229,49				
		Эксплуатация машин							3 410,11				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 428,28				
		Строительные работы							3 007,16				
		в том числе:							3 410,11				
		оплата труда							2 428,28				
		эксплуатация машин и механизмов							3 007,16				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 410,11				
		накладные расходы							2 428,28				
		сметная прибыль							3 410,11				
		Итого ФОТ (справочно)							2 428,28				
		Итого накладные расходы (справочно)							3 410,11				
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 428,28				
		Итого по разделу 1 Демонтаж							10 672,34				
18	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			3,77							
		Объем=377 / 100											
		1 ОТ					643,64		2 426,52	23,37		56 708	
		2 ЭМ					77,33		291,53	9,09		2 650	
		3 в т.ч. ОТм					9,18		34,61	23,37		809	
		4 М					3 138,25		6 798,29	6,72		45 685	
		413-9010 Камни бортовые	М			377							
		3Т	чел.-ч		76,08	286,8216							
		3Тм	чел.-ч		0,68	2,5636							
		Итого по расценке							2 524,23			9 516,34	
		ФОТ							2 461,13			57 517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126	0,9	113,4			2 790,92		65 224
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	0,85	80,75			1 987,36		46 445
19	ТССЦ.403-8023	Камень бортового БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			377	18,49		6 970,73	6,72	46 843
20	ТЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,258					
	Объем=258 / 1000										
	1 ОТ						301,96		77,91	23,37	1 821
	2 ЭМ						3 609,58		931,27	9,09	8 465
	3 в т.ч. ОТМ						471,12		121,55	23,37	2 841
	4 М						16 376,55		4 226,15	6,72	28 393
	3Т		чел.-ч	36,96					9,53568		
	3Тм		чел.-ч	36,24					9,34992		
	Итого по расценке						20 288,09		5 234,33		4 662
	ФОТ								199,46		5 287
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126	0,9	113,4			226,19		5 287
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	0,85	80,75			161,06		3 765
21	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т			0,268			5 621,58		47 731
	2 ЭМ						38,41		10,29	9,09	94
	3 в т.ч. ОТМ						7,15		1,92	23,37	45
	4 М						1 813,85		486,11	6,72	3 267
	3Тм		чел.-ч	0,66					0,17688		
	Итого по расценке						1 852,26		496,40		45
	ФОТ								1,92		51
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126	0,9	113,4			2,18		51
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	0,85	80,75			1,55		36
	Всего по позиции								500,13		3 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия			0,25826					
		Объем=258,26 / 1000									
		1 ОТ					368,45		95,16	23,37	2 224
		2 ЭМ					2 292,83		592,15	9,09	5 383
		3 в т.ч. ОТМ					262,54		67,80	23,37	1 584
		4 М					49 999,43		12 912,85	6,72	86 774
		ЗТ	чел.-ч	38,3							
		ЗТМ	чел.-ч	19,08			4 927 600,8				
		Итого по расценке					52 660,71		13 600,16		3 808
		ФОТ							162,96		4 318
		Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил.	%	126		0,9	113,4		184,80		
		п.21									
		Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил.	%	95		0,85	80,75		131,59		3 075
		п.21									
23	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия			0,25826					
		Объем=258,26 / 1000									
		ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=16									
		1 ОТ					0,87	4	0,90	23,37	21
		2 ЭМ					0,14	4	0,14	9,09	1
		4 М					6 234,82	4	6 440,82	6,72	43 282
		ЗТ	чел.-ч	0,09		4	0,0929736				
		Итого по расценке					6 235,83		6 441,86		21
		ФОТ							0,90		21
		Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил.	%	126		0,9	113,4		1,02		24
		п.21									
		Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил.	%	95		0,85	80,75		0,73		17
		п.21									
24	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала оснований (в плотном теле)			1,1					
		Итого по позиции					6 443,61				43 345
		Объем=110 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ						126,07		138,68	23,37	3,24
2	2 ЭМ						2 035,07		2 238,58	9,09	20 349
3	3 в т.ч. ОТМ						177,53		195,28	23,37	4 564
4	4 М						24,10		26,51	6,72	178
	3Тм		чел.-ч	15,72		17,292					
	3Тм		чел.-ч	13,88		15,268					
	Итого по расценке						2 185,24		2 403,77		7 805
	ФОТ								333,96		7 805
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные Дороги		%	126	0,9	113,4			378,71		8 851
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21										
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные Дороги		%	95	0,85	80,75			269,67		6 303
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21										
25	ТСЦ-408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий (Автомобильные Дороги)	М3			110	29,91		3 290,10	6,72	22 109
26	ТЕР27-07-005-02	Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 М2			55,4					
	Объем=554 / 10										
	1 ОТ						115,17		6 380,42	23,37	149 110
	2 ЭМ						13,13		727,40	9,09	6 612
	3 в т.ч. ОТМ						0,65		36,01	23,37	842
	4 М						2,91		161,21	6,72	1 083
	403-9137 Плитка тротуарная		М2	10,2		565,08					
	3Т		чел.-ч	11,8		653,72					
	3Тм		чел.-ч	0,06		3,324					
	Итого по расценке						131,21		7 269,03		149 952
	ФОТ								6 416,43		149 952
	Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113	0,9	101,7			6 525,51		152 501
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1										
	Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			4 199,55		98 144
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1										
27	Прайс	Брусчатка (620,6,72,1,2) (Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	М2			565	76,88		43 437,20	6,72	291 898
28	ТСЦ-407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	М3			11	274,72		3 021,92	6,72	20 307
Итого по разделу 2 Проезды :											
Итого прямые затраты (справочно)											
В том числе:											
		Оплата труда рабочих							101 681,84		
		Эксплуатация машин							9 119,59		
									4 791,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							457,17		
		Материалы							87 770,89		
		Строительные работы							118 542,68		
		в том числе:									
		оплата труда							9 119,59		
		эксплуатация машин и механизмов							4 791,36		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							457,17		
		Материалы							87 770,89		
		накладные расходы							10 109,33		
		сметная прибыль							6 751,51		
		Итого ФОТ (справочно)							9 576,76		
		Итого накладные расходы (справочно)							10 109,33		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 751,51		
		Итого по разделу 2 Проезды							118 542,68		
Раздел 3. Трогуар											
29	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			0,83					
		Объем=83 / 100									
		1 ОТ					643,64		534,22	23,37	12 485
		2 ЭМ					77,33		64,18	9,09	583
		3 в т.ч. ОТМ					9,18		7,62	23,37	178
		4 М					3 138,25		1 496,71	6,72	10 058
		413-9010 Камни бортовые	М	100		83					
		ЗТ	цел.-ч	76,08		63,1464					
		ЗТм	цел.-ч	0,68		0,5644					
		Итого по расценке					2 524,23		2 095,11		
		ФОТ							541,84		12 663
		Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		113,4			614,45		14 360
		Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		80,75			437,54		10 225
		Всего по позиции							3 147,10		47 711
30	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100,20,8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			83	18,49		1 534,67	6,72	10 313
32	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,2					
		Объем=20 / 100					126,07		25,21	23,37	589
		1 ОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 ЭМ							2 035,07		407,01	9,09	3 700
3 в т.ч. ОТМ							177,53		35,51	23,37	830
4 М							24,10		4,82	6,72	32
ЗТМ			цел.-ч	15,72			3,144				
Итого по расценке			цел.-ч	13,88			2,776				
ФОТ							2 185,24		437,04		1 419
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21			%	126	0,9	113,4			60,72		1 609
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21			%	95	0,85	80,75			49,03		1 146
Всего по позиции									554,93		7 076
33 ТССЦ-408-0124			М3			22			658,02	6,72	4 422
ТЕР27-07-005-02											
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.			10 М2			10,3			29,91		
Объем=103 / 10											
1 ОТ							115,17		1 186,25	23,37	27 723
2 ЭМ							13,13		135,24	9,09	1 229
3 в т.ч. ОТМ							0,65		6,70	23,37	157
4 М							2,91		29,97	6,72	201
403-9137 Плитка тротуарная			М2	10,2		105,06			121,54		
ЗТ			цел.-ч	11,8		121,54					
ЗТМ			цел.-ч	0,06		0,618					
Итого по расценке							131,21		1 351,46		27 880
ФОТ									1 192,95		28 354
Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1			%	113	0,9	101,7			1 213,23		
Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1			%	77	0,85	65,45			780,79		18 247
Всего по позиции			М2			103			76,88	6,72	75 754
35 Прайс									7 918,64	6,72	53 213
ТСЦ-407-0028			М3			2			274,72	6,72	3 692
Итого по разделу 3 Тротуар :											14 544,38
Итого прямые затраты (справочно)											1 745,68
В том числе:											606,43
Оплата труда рабочих											49,83
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							12 192,27		
		Строительные работы							17 708,28		
		в том числе:									
		оплата труда							1 745,68		
		эксплуатация машин и механизмов							606,43		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							49,83		
		материалы							12 192,27		
		накладные расходы							1 896,54		
		сметная прибыль							1 267,36		
		Итого ФОТ (справочно)							1 795,51		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 896,54		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 267,36		
		Итого по разделу 3 Трудуар							17 708,28		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							121 060,17		1 058 344
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							13 642,94		318 836
		Эксплуатация машин							7 454,07		67 758
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							736,49		17 213
		Материалы							99 963,16		671 750
		Строительные работы							146 923,30		1 662 769
		в том числе:									
		оплата труда							13 642,94		318 836
		эксплуатация машин и механизмов							7 454,07		67 758
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							736,49		17 213
		материалы							99 963,16		671 750
		накладные расходы							15 415,98		360 273
		сметная прибыль							10 447,15		244 152
		Итого ФОТ (справочно)							14 379,43		336 049
		Итого накладные расходы (справочно)							15 415,98		360 273
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 447,15		244 152
		НДС 20%							29 384,66		332 553,80
		ВСЕГО по смете							176 307,96		1 995 322,80

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]